

- 24h Kundendienst
- Netzwerke
- Beleuchtungstechnik
- Agrartechnik
- Industriemontage
- Alarmanlagen
- Gebäudetechnik
- Solaranlagen
- Planungsbüro

SCHUMACHER

Systemtechnik GmbH

SCHUMACHER Systemtechnik GmbH
Gewerbepark Pirgo I 7 • 26169 Altenoythe

Herr
Johannes Hardenberg
Sportverein Altenoythe e.V.
Barnweg 4 a
26169 Friesoythe Altenoythe

Gewerbepark Pirgo I 7
26169 Altenoythe
Telefon 0 44 91 / 78 487-0
Telefax 0 44 91 / 78 487-29
info@schumacher-st.de
www.schumacher-st.de

Seite : 1
Kunden-Nr. : 9171500
Bearbeiter : Christian Schulte
Datum : 05.05.2015

ANGEBOT - Nr.: 20150172

Besuchen Sie uns im Internet www.schumacher-st.de

Sehr geehrter Herr Tiedeken,

wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot.
Alle Preise sind freibleibend. An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, veröffentlicht unter www.schumacher-st.de.
Sollten Sie kein Internet zur Verfügung haben, sprechen Sie uns an.
Weiter bitten wir zu beachten, dass bei Unternehmen des Bauhandwerks die VOB und bei Privatpersonen das BGB in der jeweils neuesten Fassung zu Grunde gelegt wird.
Bereits jetzt sichern wir Ihnen eine fachgerechte und termintreue Ausführung aller angebotenen Leistungen zu.

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
Angebot über die elektrotechnische Verkabelung sowie Anschluss der Bewässerungsanlage des Sportplatzes				
Material				
002	1,00Stück	Trennerabgang in der Hauptverteilung wie folgt bestückt: 1x Linucurschalter 3x63A inkl. Absicherung 25A 1x Verdrahtung 16qmm 1x Klemmstein 1x Zubehör/Kleinmaterial	132,67	132,67
003	1,00Stück	Unterverteilung Bewässerungsanlage bestückt wie folgt: 1x Klemmstein 1x FI-Schutzschalter 40A/30mA 6x Sicherungsautomat C 20A 1x komplette Verdrahtung		

Übertrag:

132,67

Geschäftsführer:
Martin Schumacher

Amtsgericht Oldenburg: HRB 151 591
Finanzamt Cloppenburg
Steuer-Nr.: 56/202/02557
USt-IdNr.: DE219328024

Bankverbindungen:
LzO Harkebrügge, BLZ 280 501 00,
Kto.-Nr.: 444 653, BIC: BRLADE21LZO,
IBAN: DE08 2805 0100 0000 4446 53

Bankverbindungen:
Spadaka Friesoythe, BLZ 280 666 20,
Kto.-Nr.: 411 411 600, BIC: GENODEF1FOY,
IBAN: DE36 2806 6620 0411 4116 00

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
Übertrag:				132,67
		1x Zubehör/Kleinmaterial	397,93	397,93
004	1,00Stück	Tiefenerder für Unterverteilung Länge 4,5 Meter, liefern	69,75	69,75
005	150,00mtr.	NYY-J 5 x 16mm ² Erdkabel, liefern	855,69 %	1.283,54
006	15,00mtr.	NYY-J 1x 16 mm ² Erdungsleitung, liefern	624,48 %	93,67
		Zwischensumme Material		1.977,56
		Stundenlohnarbeiten		
008	8,00Std.	Arbeitszeit Monteur	39,00	312,00
009	8,00Std.	Arbeitszeit Helfer	24,50	196,00
		Zwischensumme Stundenlohnarbeiten		508,00

Titel-Zusammenstellung

Material			1.977,56
Stundenlohnarbeiten			508,00
Netto-Summe	€		2.485,56
zzgl. 19,00 % MwSt. auf	€	2.485,56	472,26
Gesamt-Betrag	€		2.957,82

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Urheberrecht an Planung und Leistungsbeschreibung dieses Angebotes vorbehalten.

Anderweitige Benutzung ist nach Sätzen der HOAI zu vergüten.

In diesem Angebot sind keine Schutzmaßnahmen, nach DIN VDE 0185 Teil 103


Überspannung und Blitzschutz, enthalten. Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen gerne

ein Angebot. Unsere CAD Dokumentation erstellen wir mit DDS.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter der o.a. Rufnummer gerne beratend zur Verfügung.

In Erwartung Ihres geschätzten Auftrags verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen



M. Schumacher

SV Altenoythe e. V.
Herrn Herbert Rolfes
An der Bleiche 19

26169 Friesoythe
Deutschland

ANGEBOT - Nr.: AA150275
Regeneration Hauptplatz

Ihre Anfrage vom 02.03.2015

Seite : 1
Datum : 05.03.2015
Kunden-Nr. : 54403
Projekt : 20155025
Bearbeiter : Oliver Last
Ansprechpartner : LAST OLIVER
Mobil : +49-172-9582306
E-Mail : ol@sommerfeld.de

Wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot. Alle Preise sind freibleibend.
An dieses Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden. Es gilt die VOB. Bereits jetzt sichern wir Ihnen
eine fachgerechte und termintreue Ausführung aller angebotenen Leistungen zu.

Position	Menge	Bezeichnung
----------	-------	-------------

Sportplatzregeneration

Saat

- | | | |
|--------|----------|---|
| 1.1.01 | 7.000,00 | m ² Ansaat/Nachsaat.
Rasenfläche mit einem Nachsaatgerät
Typ Spiker SYSTEM-SOMMERFELD
gleichmäßig nachsäen.
Entgegen der Schlitzsaat wird beim Spiken
die Rasennarbe nur auf das Nötigste verletzt,
so dass die Rasennarbe nicht weiter austrocknet.
Anschließend muss die Bearbeitungsfläche bis
zur Etablierung beregnet werden. Die Beregnung
der Bearbeitungsfläche und das Saatgut sind
in dieser Position nicht enthalten. |
| 1.1.02 | 100,000 | kg SPORT-RASEN-REGENERATION RSM 3.2 - Nr. 183
Rasch keimende und konkurrenzstarke Gräsermischung,
hergestellt aus Topsorten des europäischen Sortiments.
Besonders für die Bestandsverbesserung hochwertiger
Stadionrasen geeignet, wo ein ausgewogener Anteil von
Wiesenrispe in der Nachsaatmischung gewünscht wird.
90 % Lolium / 10 % Poa pratensis
Lieferung in 10 Kg Säcken!!!! |



Volksbank Oldenburg eG · BLZ 280 618 22 · Kto. 51 54 0000 · BIC: GENODEF1EDE · IBAN: DE48 2806 1822 0051 5400 00
Landessparkasse zu Oldenburg · BLZ 280 501 00 · Kto. 731 489 · BIC: BRLADE21LZO · IBAN: DE13 2805 0100 0000 7314 89

Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg, HRB 121328 · USt.-Id.-Nr.: DE813584900

ANGEBOT - Nr.: AA150275

Seite: 2

Position Menge Bezeichnung

Saat

841,00

Besandung

- | | | |
|--------|-------|--|
| 1.2.01 | 55,00 | to Besanden.
Sportrasenfläche mit einem
niederdruckbereiften Rasenbesander
"System Sommerfeld" gleichmäßig besanden.
Die Lieferung des Sandes ist in dieser
Position nicht enthalten. |
| 1.2.02 | 55,00 | to Beladung des Besander mit Radlader
Besander mit einem niederdruckbereiften
Radlader beladen. |
| 1.2.03 | 55,00 | to Sand 0,063 - 2,00 1x gew., ges. für Sportplätze |

Besandung

1.599,40

Aerifizieren

- | | | |
|--------|----------|---|
| 1.3.01 | 7.000,00 | m ² Rasenschlitzfräse.
Aerifizieren bis 13,00 cm Tiefe mit einer
SYSTEM-SOMMERFELD Rasenschlitzfräse
im Abstand von ca. 12 cm schlitzten und aerifizieren.
Durch die tiefgründige und flächendeckende
Belüftung wird die Luftzufuhr gefördert und
die Entwässerung optimiert. Durch die
gefrästen Längsrillen kann das Wasser
entsprechend dem Oberflächengefälle
abfließen und reduziert dadurch die Bildung
von Staunässe. Der herausgearbeitete
Aushubboden wird in einem gesonderten
Arbeitsgang wieder eingeschleppt.
Bodenklasse: 1-4
Arbeitstiefe: ca. 13,00 cm
Messerabstand: ca. 12,00 cm
Messerbreite: ca. 1,00 cm |
| 1.3.02 | 7.000,00 | m ² Schleppen
Rasenfläche nach der Bearbeitung mit einem
Schleppbesen kreuzweise leicht schleppen und
zuvor ausgebrachten Sand einarbeiten. |
| 1.3.03 | 7.000,00 | m ² Walzen
Bearbeitungsfläche gleichmäßig mit einer |



Volksbank Oldenburg eG · BLZ 280 618 22 · Kto. 51 54 0000 · BIC: GENODEF1EDE · IBAN: DE48 2806 1822 0051 5400 00
Landessparkasse zu Oldenburg · BLZ 280 501 00 · Kto. 731 489 · BIC: BRLADE21LZO · IBAN: DE13 2805 0100 0000 7314 89

Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg, HRB 121328 · USt.-Id.-Nr.: DE813584900

ANGEBOT-Nr.: AA150275

Seite: 3

Position Menge Bezeichnung

niederdruckbereiften Zugmaschine und
Anhängewalze walzen.

1.3.04 7.000,00 m² Abkehren
Rasenflächen mit einer
Großflächenkehrmaschine reinigen. Das
Räumgut wird dabei aufgenommen und im
Randbereich der Spielfläche entladen.
Entsorgung erfolgt durch den Auftraggeber.

Aerifizieren

1.890,00

Baustelleneinrichtung

1.4.01 30,00 km Baumaschinen zur Baustelle
transportieren.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,
die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen.
Transporte die durch Unterbrechungen erforderlich
werden, die vom AN nicht zu vertreten sind, werden
zusätzlich berechnet.
Anzahl: 2,00

1.4.02 1 psl. Baustelleneinrichtung herstellen.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,
die zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich sind, bereitstellen und
betriebsfertig aufstellen.

1.4.03 30,00 km Baumaschinen v. d. Baustelle
abtransportieren.
Sämtliche Maschinen, Geräte, Container,
Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die
zur vertragsgemäßen Durchführung der
Bauleistungen erforderlich waren, abtransportieren.
Transporte die durch Unterbrechungen durchgeführt
werden, die der AN nicht zu vertreten hat, werden
gesondert vergütet.
Anzahl: 2,00

Baustelleneinrichtung

536,80

Sportplatzregeneration

4.867,20



Völkbank Oldenburg eG · BLZ 280 618 22 · Kto. 51 54 0000 · BIC: GENODEF1EDE · IBAN: DE48 2806 1822 0051 5400 00
Landessparkasse zu Oldenburg · BLZ 280 501 00 · Kto. 731 489 · BIC: BRLADE21LZO · IBAN: DE13 2805 0100 0000 7314 89

Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg, HRB 121328 · USt.-Id.-Nr.: DE813584900

ANGEBOT - Nr.: AA150275

Seite: 4

Position Menge Bezeichnung

Berechnungsanlage

Berechnungsanlage Sportplatz 105 x 69

- | | | |
|--------|------|--|
| 2.1.01 | 1 | psl. Für die Einrichtung der Baustelle zur Herstellung der in den nachfolgenden Positionen beschriebenen Arbeiten u. Leistungen. |
| 2.1.02 | 1,00 | <p>Stück TORO-Steuergerät der Serie:
TMC 424, modulare Stationsanzahl
in Modulen mit 12 Stationen
bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- abschließbares Kunststoffgehäuse
wetterfest UV-beständig, dunkelgrau- Größe H 260 x B 273 x T 117 mm- Innentransformator 220/24 V- 4 unabhängige Programme,
jede Station kann jedem Programm
zugeordnet werden- 16 Startzeiten pro Programm -
Stations- und Gesamtlaufzeit in
Sekunden oder Minuten sowie die
akkumulierte Laufzeit werden nach
Programm angezeigt.- 7-Tage-Kalender oder Intervall-
Berechnungszyklen 1 - 31 Tage- 365-Tage-Kalender mit Berechnungsplänen
für gerade/ungerade Tage- manuelle Berechnung nach Station,
Programm oder Testprogramm- Ausschluss von Tagen- Flussüberwachung möglich
(Flussmengen werden automatisch
gespeichert)- Stationsverzögerung von 5 Sek. bis 30 Min.- einstellbarer Bewässerungsbedarf
von 0% - 200% in Schritten von 10%- automatische hälftige Splittung
der Berechnungsdauer bei jahreszeitlichen
Veränderungen von mehr als 100%
(Verhinderung von ablaufenden Wassers)- Meldelampensystem- Ein-/ Ausschalter
liefern und montieren. |



Volksbank Oldenburg eG · BLZ 280 618 22 · Kto. 51 54 0000 · BIC: GENODEF1EDE · IBAN: DE48 2806 1822 0051 5400 00
Landessparkasse zu Oldenburg · BLZ 280 601 00 · Kto. 731 489 · BIC: BRLADE21LZO · IBAN: DE13 2805 0100 0000 7314 89

Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg, HRB 121328 · USt.-Id.Nr.: DE813584900

ANGEBOT-Nr.: AA150275

Seite: 5

Position Menge Bezeichnung

2.1.03 1,00 Stück Regenunterbrecher TWRS-I funkgesteuert aus Aluminium/Spezialkunststoff, UV-beständig, Schalterstellungen 3,6,12,5,19 oder 25 mm, Schaltstrom 10, 1 A, 1 Satz Verdunstungsscheiben liefern und montieren.

2.1.04 3,00 Stück Getriebeversenkregner der Serie DT 54-26, bestehend aus:

- Gehäuse aus Cyclocac, dauerhaft, schlagfest und korrosionsbeständig
- Aufsteigerhöhe 100 mm
- Rückholfedermechanismus für das einwandfreie Einfahren nach Beregnungsschluss
- Breiter Rand der verhindert, dass Grasbewuchs die Funktion beeinträchtigt
- Alle Teile im Innern des Regners sind von oben her ohne Grabarbeit zugänglich
- Edelstahl-Ventilsitz
- Sieb von oben herausnehmbar
- Wurfwinkeleinstellung
- Hauptdüse 25° oder 15°
- Zwillingsdüsen für gleichmäßige Verregnung
- Steuerung hydraulisch/elektrisch mit eingebautem Ventil
- langsam schließendes Ventil
- Anschluss 1 1/2"
- Wurfweite von 17,7 bis 30,2 m bei 3,0 bis 13,95 m³/h

liefern und fachgerecht montieren

2.1.05 12,00 Stück Getriebeversenkregner der Serie DT 55-56-XX, als Teil- und Vollkreisregner, bestehend aus:

- Gehäuse aus Cyclocac, Dauerhaft, schlagfest und korrosionsbeständig
- Aufsteigerhöhe 100 mm
- Rückholfedermechanismus für das einwandfreie Einfahren nach Beregnungsschluss
- Breiter Rand der verhindert, dass Grasbewuchs die Funktion beeinträchtigt



Volksbank Oldenburg eG · BLZ 280 618 22 · Kto. 51 54 0000 · BIC: GENODEF1EDE · IBAN: DE48 2806 1822 0051 5400 00
Landessparkasse zu Oldenburg · BLZ 280 801 00 · Kto. 731 489 · BIC: BRLADE21LZO · IBAN: DE13 2805 0100 0000 7314 89

Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg, HRB 121328 · USt.-Id.-Nr.: DE813584900

ANGEBOT - Nr.: AA150275

Seite: 6

Position Menge Bezeichnung

- Alle Teile im Innern des Regners sind von oben her ohne Grabarbeit zugänglich
 - Edelstahl-Ventilsitz
 - Sieb von oben herausnehmbar
 - Wurfwinkeleinstellung
 - hintere Düse einsetzbar
 - Hauptdüse 25° oder 15°
 - Zwillingsdüsen für gleichmäßige Verregnung
 - Steuerung hydraulisch/elektrisch mit eingebautem Ventil
 - langsam schließendes Ventil
 - Anschluss 1 1/2"
 - Wurfweite von 16,8 bis 28,0 m bei 3,2 bis 13,8 m³/h
- liefern und fachgerecht montieren.

- 2.1.06 15,00 Stück Regneranschlüsse Typ B mit seitlichem Abgang bestehend aus:
- T-Stück/Anbohrschelle
 - Swing-Joint Gelenkanschluss PN 16
 - Best.-Nr. 8150/8250
- liefern und fachgerecht montieren.

Eventualposition: 44,41€/Einheit

- 2.1.07 1,00 Std. Eventual
Arbeitszeit Monteur
für unvorhergesehene Arbeiten
nach Aufwand zum Nachweis

- 2.1.08 1 psl. Inbetriebnahme der Gesamtanlage:
Gestellung von Bedienungs- und Serviceleistungen in deutscher Sprache, Erstellung von Bauplänen auf der Basis einer bauseitig gestellten Zeichnung, in der sämtliche Regner, Schächte sowie Rohr- und Kabeltrassen einzutragen sind.

- 2.1.09 455,00 m Rohreinzug bis 60 cm unter Fertighöhe zur Aufnahme der Bewässerungsleitungen, Absperrorgane, Hydranten und Standrohre nach DIN 18300, Bdkl. 3 - 4 ausheben, den Boden seitlich lagern und nach erfolgter Leitungsverlegung lagenweise verfüllen und verdichten.



Volksbank Oldenburg eG · BLZ 280 618 22 · Kto. 51 54 0000 · BIC: GENODEF1EDE · IBAN: DE48 2806 1822 0051 5400 00
Landessparkasse zu Oldenburg · BLZ 280 501 00 · Kto. 731 489 · BIC: BRLADE21LZO · IBAN: DE13 2805 0100 0000 7314 89

Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg, HRB 121328 · USt.-Id.-Nr.: DE813584900

ANGEBOT - Nr.: AA150275

Seite: 7

Position	Menge	Bezeichnung
2.1.10	20,00	m Rohrgräben bis 0,60 m unter Fertighöhe zur Aufnahme der Bewässerungsleitungen, Absperrorgane, Hydranten und Standrohre nach DIN 18300, Bdkl. 1-3 maschinell ausheben, verfüllen und verdichten
2.1.11	15,00	Stück Kopflöcher zum nachträglichen Einbau der Regner, Ventile, Hydranten und Schieber in Handaushub herstellen, Boden getrennt auf Folie lagern, standfest verfüllen und verdichten, ohne Bodenabfuhr.
2.1.12	1,00	Stück Kopflöcher zum Anschluss an bestehenden Brunnen/ Leitungen 1,0 x 1,0 x 0,8 m herstellen.
2.1.13	1,00	Stück Wanddurchbrüche durch eine ca 40 cm starke Stahlbetonwand mittels Kernbohrung und Doyma-Dichtung passend zum Medienrohr, in fertiger Arbeit herstellen.
2.1.14	470,00	m PE-Druckrohr DN 50, 63 x 5,8 mm, PN 10 hart, nach DIN 8074/75, einschl. Form- und Verbindungsteile in Kunststoff oder Messing, liefern und verlegen.
Eventualposition: 313,51€/Einheit		
2.1.15	1,00	Stück Eventual Absperrschieber nach DIN 3352 aus Meehanite-Guss DN 50, PN 10 einschl. Schlüsselstange, Hülsrohr, Strassenkappe, Umrandungsplatte nach DIN 4056 PE-Anschlussverschraubungen, Flanschen, Dichtungen und Schrauben, liefern und einbauen.
2.1.16	650,00	m Mehrfachsteuerkabel NYY 3-5 x 1,5 mm zur Ansteuerung einzelner Bewässerungsabschnitte einschl. Vergussmuffen, liefern.



Volksbank Oldenburg eG · BLZ 280 618 22 · Kto. 51 54 0000 · BIC: GENODEF1EDE · IBAN: DE48 2806 1822 0051 5400 00
Landessparkasse zu Oldenburg · BLZ 280 501 00 · Kto. 731 489 · BIC: BRLADE21LZO · IBAN: DE13 2805 0100 0000 7314 89

Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg, HRB 121328 · USt.-Id.-Nr.: DE813564900

ANGEBOT - Nr.: AA150275

Seite: 8

Berechnungsanlage Sportplatz 105 x 69

13.341,81

Berechnungsanlage

13.341,81



Volksbank Oldenburg eG · BLZ 280 618 22 · Kto. 51 54 0000 · BIC: GENODEF1EDE · IBAN: DE48 2806 1822 0051 5400 00
Landessparkasse zu Oldenburg · BLZ 280 601 00 · Kto. 731 489 · BIC: BRLADE21LZO · IBAN: DE13 2805 0100 0000 7314 89

Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg, HRB 121328 · USt-Id-Nr.: DE813584900

ANGEBOT-Nr.: AA150275

Seite: 9

Titel-Zusammenstellung

Sportplatzregeneration

1.1	Saat	841,00
1.2	Besandung	1.599,40
1.3	Aerifizieren	1.890,00
1.4	Baustelleneinrichtung	536,80
1	Sportplatzregeneration	4.867,20

Beregnungsanlage

2.1	Beregnungsanlage Sportplatz 105 x 69	13.341,81
2	Beregnungsanlage	13.341,81
Netto-Summe		€ 18.209,01
19,00 % MwSt.		€ 3.459,71
Gesamt-Betrag		€ 21.668,72

Zahlbar innerhalb von 14 Kalendertagen ohne Abzug € 21.668,72.

Bei Auftragserteilung bitten wir um Ihre Unterschrift und Rücksendung dieses Angebotes. Es gelten unsere Geschäfts- u. Lieferbedingungen.

Unverbindlicher Ausführungstermin: Nach Absprache, frühestens 2 Wochen nach Auftragserteilung.

Ihre Sommerfeld AG (Fax-Nr.: +49-4486-9282-72)

Ort	Datum	Unterschrift/Auftraggeber
		SV Altenoythe e. V. Herrn Herbert Rolfes An der Bleiche 19 26169 Friesoythe

Die nachfolgenden Leistungen sollten zwei bis drei Tage vorher durch den Auftraggeber erbracht werden:



Völkbank Oldenburg eG · BLZ 280 618 22 · Kto. 51 54 0000 · BIC: GENODEF1EDE · IBAN: DE48 2806 1822 0051 5400 00
Landessparkasse zu Oldenburg · BLZ 280 601 00 · Kto. 791 489 · BIC: BRLADE21LZO · IBAN: DE13 2805 0100 0000 7314 89

Vorstand: Dipl.-Ing. Frank Sommerfeld · Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. jur. Klaus Schmitte
Amtsgericht Oldenburg, HRB 121328 · USt-Id-Nr.: DE813584900