

Anbau einer Mensa

Heinrich-von-Oytha-Schule und Gerbertschule



Ansicht Süd-West



Ansicht Süd-Ost



Ansicht Nord-West







Kostenschätzung Aufstockung Mensa HvO

Rohbau:

Aussenmauerwerk mit Verblender-Ansicht	102.375,00 €
Innenmauerwerk	13.750,00 €
Innenputz (Kalk-Zement-Putz)	16.597,00 €
Estrich (Zement-Estrich)	9.450,00 €
Treppe für beide Etagen	12.500,00 €
Stb-Decke über EG	32.250,00 €
Stb.-Ringbalken über 2.OG	4.935,00 €
Holzbalkendecke (komplett mit Schalung etc)	16.000,00 €
Dämmung Holzbalkendecke	7.500,00 €
Dachdeckerarbeiten (Abklebung, Fallrohre, etc)	38.500,00 €

Ausbau:

Fußbodenbeläge (Lino mit Fussleiste etc)	24.050,50 €
Malerarbeiten (Spachteln, Glasfasertapete, Streichen)	21.254,50 €
Elektroarbeiten je Etage 30.000€ <i>(Inklusive Leuchtmittel, EDV, Sicherheitsbeleuchtung etc)</i>	60.000,00 €
HLS je Etage 17.500€ <i>(geschätzt, Heizkörper, Standard wie bisher)</i>	37.000,00 €
Fahrstuhl <i>(komplett mit Technik, Kabine, Fassade etc....)</i>	100.000,00 €
Fenster je Etage 15.000€	30.000,00 €
Glastrakt/Verbindungsbau	45.000,00 €
Geschätzte Gesamtkosten	571.162,00 €