



## Beschlussvorlage

Nr.: BV/001/2017 / öffentlich

### Vorstellung der Planung zum Endausbau der Stichstraße der Wangerooger Straße in Friesoythe

#### Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss Verwaltungsausschuss	23.01.2017

#### Beschlussvorschlag:

Der vorgestellten Planung zum Endausbau der Stichstraße der Wangerooger Straße in Friesoythe wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, die o. g. Maßnahme den Anliegern vorzustellen und in die Ausführungsplanungen einzuarbeiten.

#### Sach- und Rechtsdarstellung:

Die Grundstücke an der o. g. Straße sind größtenteils veräußert worden. Die Anlieger haben über den Grundstückskaufpreis die Kosten des Endausbaus bereits abgegolten, sodass in 2017 der Endausbau des 1. Abschnittes vorgesehen ist.

Der Baubeginn sollte im Jahr 2017 erfolgen

<b>1. Baumaßnahme:</b>	Endausbau der Stichstraße der Wangerooger Straße
<b>2. Ausbaulänge gesamt:</b>	ca. 91 lfdm
<b>3. Ausbaubreite:</b>	5,50 m
<b>4. Ausbautyp:</b>	ca. 5,50 m Fahrbahn einschl. Rinnen Fahrbahn gem. RSTO 2012 Belastungsklasse BK 1,8 in Pflasterbauweise einseitige zweireihige Pflasterrinne mit Straßenabläufen „Längsrekord“ Bordanlage mit Tiefbord und Rundbord aus Beton 1,50 m Fußweg in Pflasterbauweise Straßenentwässerung Beleuchtung mit Aufsatzleuchten (LED)
<b>5. Ausbaukosten:</b>	75.000 EURO Haushaltsmittel wurden für den Haushalt 2017 gemeldet
<b>6. Finanzierung:</b>	Anliegerbeiträge wurden über die Grundstückskaufpreise abgegolten
<b>7. Anliegerbeteiligung:</b>	erfolgt bis zum 01.03.2017
<b>8. Realisierung:</b>	2017

#### Finanzierung:

- Keine finanziellen Auswirkungen
- Gesamtausgaben in Höhe von 75.000,00 €
- Folgekosten pro Jahr in Höhe von 3.000,00 €
- Entsprechende Mittel wurden für den Haushalt 2017 unter I1.350029 angemeldet
- Umsetzung des Beschlusses bis

**Anlagen**

Ü-Plan Stichstraße

Deckenhöhenplan Stichstraße

Bürgermeister