



Beschlussvorlage

Nr.: BV/001/2017/1 / nicht öffentlich

Vorstellung der Planung zum Endausbau der Stichstraße der Wangerooger Straße in Friesoythe

Beratungsfolge:

	Gremium	frühestens am
Verwaltungsausschuss		08.03.2017
Stadtrat		26.04.2017

Beschlussvorschlag:

Der Planung zum Endausbau der Stichstraße der Wangerooger Straße in Friesoythe wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme öffentlich auszuschreiben.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Die Maßnahme wurde bereits im Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss und im Verwaltungsausschuss behandelt und den Anliegern im Rahmen einer Anliegerversammlung am 16. Februar 2017 vorgestellt.

Seitens der Anlieger wurden keine Änderungswünsche geäußert.

Die Grundstücke an der o. g. Straße sind größtenteils veräußert worden. Die Anlieger haben über den Grundstückskaufpreis die Kosten des Endausbaus bereits abgegolten, sodass in 2017 der Endausbau des 1. Abschnittes vorgesehen ist.

Der Baubeginn sollte im Jahr 2017 erfolgen

1. Baumaßnahme:	Endausbau der Stichstraße der Wangerooger Straße
2. Ausbaulänge gesamt:	ca. 91 lfdm
3. Ausbaubreite:	5,50 m
4. Ausbauart:	ca. 5,50 m Fahrbahn einschl. Rinnen Fahrbahn gem. RSTO 2012 Belastungsklasse BK 1,8 in Pflasterbauweise beidseitige zweireihige Pflasterrinne mit Straßenabläufen „Längsrekord“ Bordanlage mit Tiefbord aus Beton 1,50 m Fußweg in Pflasterbauweise Straßenentwässerung Beleuchtung mit Aufsatzleuchten (LED)
5. Ausbaukosten:	75.000 EURO Haushaltsmittel wurden für den Haushalt 2017 gemeldet
6. Finanzierung:	Anliegerbeiträge wurden über die Grundstückskaufpreise abgegolten
7. Anliegerbeteiligung:	Erfolgte am 16.02.2017
8. Realisierung:	2017

Finanzierung:

- Keine finanziellen Auswirkungen
- Gesamtausgaben in Höhe von 75.000,00 €
- Folgekosten pro Jahr in Höhe von 3.000,00 €
- Entsprechende Mittel wurden für den Haushalt 2017 unter I1.350029 angemeldet
- Umsetzung des Beschlusses bis

Bürgermeister

Anlagen

Deckenhöhenplan Wendehammer
Querschnitte