


Grobe Kostenschätzung

Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
10 Leuchten komplett (LED-Leuchte, Lichtmast, Kabelübergangskasten liefern und montieren)	800,00 €	8.000,00 €
400 m Straßenbeleuchtungskabel liefern und verlegen (Straßenbeleuchtungskabel frei Baustelle liefern und im Kabelgraben verlegen)	8,50 € / m	3.400,00 €
400 m Trassenwarnband liefern und verlegen (Trassenwarnband mit entsprechendem Hinweis auf das Straßenbeleuchtungskabel liefern und gem. den technischen Ausführungsterminen oberhalb des Kabels nach dessen Absandung verlegen)	1,50 € / m	600,00 €
2 Kabelmuffen liefern und montieren (Kabelmuffen als Durchgangsmuffen bis zu einer Querschnittsgröße von 5 x 10 qmm liefern und im Kabelgraben montieren inkl. aller Kleinteile und der Erdarbeiten)	69,00 €	138,00 €
400 m Kabelgraben erstellen (Kabelgraben zur Aufnahme eines Straßenbeleuchtungskabels und eines Trassenwarnbandes in einer Tiefe bis zu 0,80 m gem. den technischen Ausführungsbestimmungen herstellen.)	15,00 € / m	6.000,00 €
50 m Handschachtung (Zulage für Handschachtung wegen kreuzenden Leistungen ect auf Anordnung der Bauleitung)	17,00 € / m	850,00 €
		18.988,00 €
	+ 19 % MwSt.	22.595,72 €
Sonstiges	~ 1.400,00 €	<u>~ 24.000,00 €</u>



Cavier
Bereichsleiter 3/65