Legende

- vorh. Grenzen
- vorh. Bebauung
- vorh. Bebauung > nicht eigemessen
- vorh. Baustraße
- vorh. SW-Kanal
- vorh. RW-Kanal
- vorh. Zufahrt
- vorh. Zugang
- vorh. Beleuchtung
- vorh. Bäume
- vorh. Hecken
- vorh. Zaun
- vorh. Mauer
- vorh. Höhe Baustraße
- vorh. Höhe Zufahrten
- vorh. Höhe Steinläufer
- vorh. Höhe Zaun
- vorh. Höhe Hecke
- vorh. Höhe Schieber Versorger
- vorh. Höhe Mauer
- vorh. Höhe Schotter
- gepl. Aufpflasterung/ Einengung (Betonsteinpflaster rot)
- gepl. Fahrbahn (Pflaster grau)
- gepl. Fahrbahn (Bituminös)
- gepl. Rundbord, h=6cm
- gepl. Tiefbord TB, h=1cm
- gepl. Rinne mit Ablauf und Fließrichtung
- gepl. Grünstreifen
- gepl. Unterpflanzung
- gepl. Bäume
- gepl. Straßenbeleuchtung

Stadt | Friesoythe
Der Bürgermeister

Rathaus am Stadtpark
Alte Mühlenstraße 12
26160 Friesoythe
Tel. 04491-9293-0
Fax 04491-9293-300
rathaus@friesoythe.de

Maßnahme / Vorhaben:

Endausbau der Schückingstraße im B-Plan Nr. 85
"Blankenpohl" in Gehlenberg

Gepl.: Ch. Gerdes
Bearbeitet: Ch. Gerdes
Gezeichnet: Nds. 11.11.21
Geändert:

Bauteil: Lageplan

Maßstab: 1:250
Ausfertigung:
Anlage:

Aufgestellt: Friesoythe, den
Der Bürgermeister
i. A.

Vorentwurfsplanung
Entwurfsplanung
Ausführungsplanung

Blatt-Nr.:
Aktenzeichen: 642-30-325
Plangröße: 1.230 x 0.850m=0.98m²

Pflasterung Platz Betonsteinpflaster 21/10,5/10cm, rot

Pflasterung Platz Betonsteinpflaster 21/10,5/10cm, grau

Fahrbahn: Bituminös

Pflasterung Versatz: Betonsteinpflaster 21/10,5/10cm, rot

Schückingstraße

Sandriegerring

Schützenstraße

Fuß-/Radweg

Holzrain

Unbebaut Stand: 03.11.21